

Согласовано

" " 2014 г.

Заказчик:

Подрядчик:

Наименование стройки: Комерческое предложение

Наименование объекта: Комерческое предложение

Адрес объекта:

Утверждаю

" " 2014 г.

Шифр объекта:

**С М Е Т А №**  
**Комерческое предложение**

Основание:

Сметная стоимость	219,65	тыс. руб.
Строительные работы	182,08	тыс. руб.
Монтажные работы	1,83	тыс. руб.
Прочие работы	2,24	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	270,44	чел.-ч.
Средства на оплату труда	50,65	тыс. руб.

Составлена в ценах ТСН-2001 ремонт декабрь 2013 года

№ п/п	Шифр норм	Наименование видов работ и затрат	Единица измерения	Объем	Норма расхода	Затраты на единицу измерения				Общие затраты			
						Трудозатраты рабочих, чел.-ч	Трудозатраты машинистов, чел.-ч	Стоимость материалов, руб.	Стоимость машин и механизмов, руб.	Трудозатраты рабочих, чел.-ч	Трудозатраты машинистов, чел.-ч	Стоимость материалов, руб.	Стоимость машин и механизмов, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

**Локальная смета**

**Раздел Демонтажные работы**

<b>1</b>	<b>6.56-13-1</b>	<b>СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН</b>	<b>100 м2</b>	<b>0,0378</b>	<b>-</b>	<b>36,28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,371384</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		НР 72% = 153,25; СП 44% = 93,65											
Трудовые ресурсы:													
	9999990008	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ (ЭСН)	чел.-ч.	1,371384	36,28								
Материальные ресурсы:													
	0.0-0-0	МАССА МУСОРА	т	0,044604	1,18			0,00				0,00	
		<b>Итого с НР и СП</b>		<b>459,75</b>									
<b>2</b>	<b>6.56-14-1</b>	<b>СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ</b>	<b>100 м</b>	<b>0,204</b>	<b>-</b>	<b>4,21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,85884</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		НР 72% = 95,99; СП 44% = 58,66											
Трудовые ресурсы:													
	9999990008	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ (ЭСН)	чел.-ч.	0,85884	4,21								
Материальные ресурсы:													
	0.0-0-0	МАССА МУСОРА	т	0,0816	0,4			0,00				0,00	
		<b>Итого с НР и СП</b>		<b>287,97</b>									
<b>3</b>	<b>6.56-12-1</b>	<b>ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ</b>	<b>100 шт.</b>	<b>0,02</b>	<b>-</b>	<b>196,03</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,9206</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		НР 72% = 442,77; СП 44% = 270,58											
Трудовые ресурсы:													
	9999990008	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ (ЭСН)	чел.-ч.	3,9206	196,03								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Материальные ресурсы:													
	0.0-0-0	МАССА МУСОРА	т	0,21	10,5			0,00				0,00	
		Итого с НР и СП		1 328,31									
4	6.56-15-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ (ОКОННЫХ) ПРИБОРОВ ВРЕЗНЫХ (ЗАМОК ВРЕЗНОЙ)	100 шт.	0,01	-	13,81	-	-	-	0,1381	-	-	-
		НР 72% = 15,15; СП 44% = 9,26											
Трудовые ресурсы:													
	9999990008	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ (ЭСН)	чел.-ч.	0,1381	13,81								
		Итого с НР и СП		45,45									
5	6.53-15-1	ПРОБИВКА НИШ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ВРУЧНУЮ ГЛУБИНОЙ В 0,5 КИРПИЧА	10 м2	0,168	-	42,55	-	-	-	7,1484	-	-	-
		НР 77% = 893,73; СП 44% = 510,70											
Трудовые ресурсы:													
	9999990008	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ (ЭСН)	чел.-ч.	7,1484	42,55								
Материальные ресурсы:													
	0.0-0-0	МАССА МУСОРА	т	0,47208	2,81			0,00				0,00	
		Итого с НР и СП		2 565,12									
6	6.69-18-1	ПЕРЕНОСКА МАТЕРИАЛОВ (ГРУЗОВ) ВРУЧНУЮ НА НОСИЛКАХ И ДРУГОЙ МАЛОЕМКОЙ ТАРЕ, КРОМЕ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ НА ПЕРВЫЕ 10 М	т	2,92	-	1,58	-	-	-	4,6136	-	-	-
		НР 77% = 541,41; СП 44% = 309,38											
Трудовые ресурсы:													
	9999990008	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ (ЭСН)	чел.-ч.	4,6136	1,58								
		Итого с НР и СП		1 553,92									
7	6.69-18-2	ПЕРЕНОСКА МАТЕРИАЛОВ (ГРУЗОВ) ВРУЧНУЮ, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 М К ПОЗ. 69-18-1	т	2,92	-	0,59	-	-	-	1,7228	-	-	-
		НР 77% = 202,15; СП 44% = 115,51											
Трудовые ресурсы:													
	9999990008	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ (ЭСН)	чел.-ч.	1,7228	0,59								
		Итого с НР и СП		580,19									
8	6.69-19-1	ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ВРУЧНУЮ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА НА ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА	т	7,14	-	1,02	-	-	-	7,2828	-	-	-
		НР 77% = 788,57; СП 44% = 450,61											
Трудовые ресурсы:													
	9999990008	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ (ЭСН)	чел.-ч.	7,2828	1,02								
		Итого с НР и СП		2 263,30									
9	6.69-23-1	РАЗБОРКА ЗАВАЛОВ В ПОМЕЩЕНИЯХ ОТ МУСОРА С ВЫНОСКОЙ НОСИЛКАМИ ИЛИ ТАЧКАМИ	м3	3,97	-	3,20	-	-	-	12,704	-	-	-
		НР 77% = 1 375,56; СП 44% = 786,03											
Трудовые ресурсы:													
	9999990008	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ (ЭСН)	чел.-ч.	12,704	3,2								
		Итого с НР и СП		3 948,03									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	6.69-15-1	ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ РАСТВОРОВ ВРУЧНУЮ	м3	1,65	-	3,15	-	-	-	5,1975	-	-	-
		НР 77% = 609,78; СП 44% = 348,44											
Трудовые ресурсы:													
	9999990008	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ (ЭСН)	чел.-ч.	5,1975	3,15								
		Итого с НР и СП		1 750,14									
11	15.1-30-5	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА НА РАССТОЯНИЕ 30 КМ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 16 Т, ПЕРЕВОЗКА ДО 30 КМ	т	7,14	-	-	-	-	62,02	-	-	-	2 236,26
		Итого с НР и СП		2 236,26									

Итого по разделу Демонтажные работы										44,96	-	-	2 236,26
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	---	---	----------

Накладные расходы											5 118,36		
ТСН-2001.6-53. 53-14, 53-15													
77 % от ФОТ = 1 160,69 (по стр. 5)											893,73		
ТСН-2001.6-56. 56-12...56-15													
72 % от ФОТ = 982,17 (по стр. 1 - 4)											707,16		
ТСН-2001.6-69. 69-1...69-49													
77 % от ФОТ = 4 568,14 (по стр. 6 - 10)											3 517,47		
Сметная прибыль											2 952,82		
ТСН-2001.6-53. 53-14, 53-15													
44 % от ФОТ = 1 160,69 (по стр. 5)											510,70		
ТСН-2001.6-56. 56-12...56-15													
44 % от ФОТ = 982,17 (по стр. 1 - 4)											432,15		
ТСН-2001.6-69. 69-1...69-49													
44 % от ФОТ = 4 568,14 (по стр. 6 - 10)											2 009,97		
Итого с накладными расходами и сметной прибылью											17 018,44		
Итого Транспортные затраты										0,00	0,00	0,00	2 236,26
Итого Ремонтно-строительные работы										44,96	0,00	0,00	0,00

Раздел Потолок													
12	6.62-31-1	РАСЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ СТАРЫХ ПОКРАСОК (ШПАТЕЛЕМ, ЩЕТКАМИ И Т.Д.)	м2	0,326	-	0,60	-	-	-	0,1956	-	-	-
		НР 85% = 25,33; СП 44% = 13,11											
Трудовые ресурсы:													
	9999990008	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ (ЭСН)	чел.-ч.	0,1956	0,6								
		Итого с НР и СП		68,24									
13	3.15-165-2	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ <i>K=ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15</i>	100 м2	0,326	-	6,532	-	-	1,00	2,129432	-	-	2,60
		НР 85% = 301,66; СП 44% = 156,15											
13,1	1.1-1-2854	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ АДГЕЗИОННАЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ПЕРЕД ОШТУКАТУРИВАНИЕМ, МАРКА 'БЕТОКОНТАКТ'	кг	3,3578	10,3				28,98			222,84	
Трудовые ресурсы:													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	9999990008	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ (ЭСН) к норм. расх. *1,15	чел.-ч.	2,129432	6,532								
Машины и механизмы:													
	2.1-18-7	АВТОМОБИЛИ ГРУЗОВЫЕ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 5 Т к норм. расх. *1,25	маш.-ч	0,004075	0,0125				74,44				0,30
	2.1-30-90	ДРЕЛИ-МИКСЕРЫ ДЛЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ФИРМЫ "INOTEC PROTOOL", МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 650 ОБ/МИН к норм. расх. *1,25	маш.-ч	0,012225	0,0375				1,76				0,02
		<b>Итого с НР и СП</b>		<b>1 039,98</b>									
14	3.15-96-4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15 НР 85% = 2 737,88; СП 44% = 1 417,26	100 м2										
				0,326	-	56,35	-	6,09	40,0125	18,3701	-	9,05	108,27
14,1	1.1-1-1487	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ	т	0,01793	0,055			2 278,84				214,10	
14,2	1.1-1-776	ПИГМЕНТЫ СУХИЕ ДЛЯ КРАСОК, СУРИК СВИНЦОВЫЙ	кг	0	0			31,0634				0,00	
14,3	1.1-1-438	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ, БЕЛЫЕ, МАРКА ВД-ВА-17	т	0,020538	0,063			22 652,13				809,50	
Трудовые ресурсы:													
	9999990008	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ (ЭСН) к норм. расх. *1,15	чел.-ч.	18,3701	56,35								
Машины и механизмы:													
	2.0-0-0	СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ МАШИН (ЭСН) к норм. расх. *1,25	руб.	13,044075	40,0125				1,00				13,04
Материальные ресурсы:													
	0.0-0-0	СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ (ЭСН)	руб.	1,98534	6,09			1,00				1,99	
		<b>Итого с НР и СП</b>		<b>8 594,72</b>									

**Итого по разделу Потолок** **20,70** **-** **1 255,49** **110,87**

Накладные расходы													3 064,87
ТСН-2001.3-15. 15-91-3, 15-91-4, 15-92...15-115													
85 % от ФОТ = 3 266,97 (по стр. 14)													2 737,88
ТСН-2001.6-62. 62-31...62-41													
85 % от ФОТ = 29,80 (по стр. 12)													25,33
ТСН-2001.3-15. 15-164, 15-165 (доп. 20)													
85 % от ФОТ = 355,98 (по стр. 13)													301,66
Сметная прибыль													1 586,52
ТСН-2001.3-15. 15-91-3, 15-91-4, 15-92...15-115													
44 % от ФОТ = 3 266,97 (по стр. 14)													1 417,26
ТСН-2001.6-62. 62-31...62-41													
44 % от ФОТ = 29,80 (по стр. 12)													13,11
ТСН-2001.3-15. 15-164, 15-165 (доп. 20)													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44 % от ФОТ = 355,98 (по стр. 13)													156,15
<b>Итого с накладными расходами и сметной прибылью</b>													<b>9 623,48</b>
<b>Итого Строительные работы</b>										<b>20,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 255,49</b>	<b>110,87</b>
<b>Итого Ремонтно-строительные работы</b>										<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Раздел Стены													
15	3.8-3-7	КЛАДКА СТЕН ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М(ЗАДЕЛКА ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ) <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15</i>	м3	0,945	-	5,037	-	4,35	-	4,759965	-	13,61	-
НР 77% = 595,13; СП 44% = 340,08													
15.1	1.1-1-352	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ, РАЗМЕР 250X120X65 ММ, МАРКА 125	1000 шт.	0,3591	0,38			1 064,66				3 662,62	
15.2	1.3-2-13	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, МАРКА 75	м3	0,2268	0,24			481,69				734,14	
Трудовые ресурсы:													
	9999990008	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ (ЭСН) <i>к норм. расх. *1,15</i>	чел.-ч.	4,759965	5,037								
Материальные ресурсы:													
	1.1-1-118	ВОДА	м3	0,4158	0,44			7,07				2,94	
	1.1-1-81	БРУСКИ ХВОЙНЫХ ПОРОД ОБРЕЗНЫЕ, ДЛИНА 2-6,5 М, СОРТ IV, ТОЛЩИНА 50-60 ММ	м3	0,0004725	0,0005			2 472,13				1,17	
Итого с НР и СП													6 118,48
16	3.8-8-1	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15</i>	т	0,004	-	64,86	-	-	26,05	0,25944	-	-	0,86
НР 77% = 31,01; СП 44% = 17,72													
16.1	1.3-4-74	КАРКАСЫ И СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ, СОБРАННЫЕ И СВАРЕННЫЕ (СВЯЗАННЫЕ) В АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, КЛАСС ВР-I, ДИАМЕТР 4 ММ	т	0,004	1			9 733,52				102,79	
Трудовые ресурсы:													
	9999990008	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ (ЭСН) <i>к норм. расх. *1,15</i>	чел.-ч.	0,25944	64,86								
Машины и механизмы:													
	2.1-18-7	АВТОМОБИЛИ ГРУЗОВЫЕ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 5 Т <i>к норм. расх. *1,25</i>	маш.-ч	0,0014	0,35				74,44				0,10
Итого с НР и СП													193,28
17	3.8-4-3	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК АРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1:2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М(САН УЗЕЛ) <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15</i>	100 м2	0,0364	-	164,45	-	57,48	9,30	5,98598	-	6,32	2,81
НР 77% = 768,33; СП 44% = 439,05													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17,1	1.3-4-40	КАРКАСЫ И СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ, СОБРАННЫЕ И СВАРЕННЫЕ (СВЯЗАННЫЕ) В АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, КЛАСС А-I, ДИАМЕТР 6-7 ММ	т	0,003276	0,09			6 340,75				129,20	
17,2	1.1-1-352	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ, РАЗМЕР 250X120X65 ММ, МАРКА 125	1000 шт.	0,182	5			1 064,66				1 856,30	
17,3	1.3-2-13	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, МАРКА 75	м3	0,08372	2,3			481,69				271,00	
Трудовые ресурсы:													
	9999990008	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ (ЭСН) <i>к норм. расх. *1,15</i>	чел.-ч.	5,98598	164,45								
Машины и механизмы:													
	2.1-18-7	АВТОМОБИЛИ ГРУЗОВЫЕ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 5 Т <i>к норм. расх. *1,25</i>	маш.-ч	0,00455	0,125				74,44				0,34
Материальные ресурсы:													
	1.1-1-118	ВОДА	м3	0,01092	0,3			7,07				0,08	
	1.1-1-81	БРУСКИ ХВОЙНЫХ ПОРОД ОБРЕЗНЫЕ, ДЛИНА 2-6,5 М, СОРТ IV, ТОЛЩИНА 50-60 ММ	м3	0,0005824	0,016			2 472,13				1,44	
	1.1-1-923	ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ) ПРОСТЫЕ, МАССА 1,8 КГ	т	0,00008372	0,0023			6 870,66				0,58	
18	3.15-52-3	<b>Итого с НР и СП</b> <b>УЛУЧШЕННОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ</b> <b>СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ</b> <b>РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ</b> <b>ВНУТРИ ЗДАНИЙ</b> <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15</i>	100 м2	<b>4 472,85</b>									
		НР 85% = 1 093,61; СП 44% = 566,10		<b>0,078</b>	<b>-</b>	<b>85,10</b>	<b>-</b>	<b>190,13</b>	<b>354,8125</b>	<b>6,6378</b>	<b>-</b>	<b>138,22</b>	<b>198,99</b>
18,1	1.1-1-118	ВОДА	м3	0,008168	0,104717949			7,07				0,22	
18,2	1.3-2-130	СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ НА ЦЕМЕНТНОМ ВЯЖУЩЕМ С ПОЛИМЕРНЫМИ ДОБАВКАМИ, МАРКА 'ИНФОТЕРМ - Ш'	т	0,046675	0,598397436			12 615,30				812,57	
18,3	1.3-2-13	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, МАРКА 75	м3	0,116688	1,496			481,69				377,71	
Трудовые ресурсы:													
	9999990008	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ (ЭСН) <i>к норм. расх. *1,15</i>	чел.-ч.	6,6378	85,1								
Машины и механизмы:													
	2.0-0-0	СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ МАШИН (ЭСН) <i>к норм. расх. *1,25</i>	руб.	3,411525	43,7375				1,00				3,41
	2.1-6-33	РАСТВОРОНАСОСЫ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 1 М3/Ч <i>к норм. расх. *1,25</i>	маш.-ч	0,45825	5,875				52,95				24,26
Материальные ресурсы:													
	0.0-0-0	СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ (ЭСН)	руб.	0,32838	4,21			1,00				0,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.1-1-1029	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ШТУКАТУРНАЯ ТКАНАЯ, КВАДРАТ 5X5 ММ, ТОЛЩИНА 1,6 ММ	м2	0,43212	5,54			33,56				14,50	
		<b>Итого с НР и СП</b>		<b>4 646,75</b>									
19	3.15-163-1	УСТАНОВКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ РАСКЛАДОК ПРИ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКЕ КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ <i>К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15</i> НР 85% = 185,40; СП 44% = 95,97	100 м	0,112	-	10,35	-	-	-	1,1592	-	-	-
19,1	1.1-1-3333	РАСКЛАДКИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ, БЕЛЫЕ И ЦВЕТНЫЕ	м	11,76	105			3,07				100,37	
Трудовые ресурсы:													
	9999990008	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ (ЭСН) <i>к норм. расх. *1,15</i>	чел.-ч.	1,1592	10,35								
		<b>Итого с НР и СП</b>		<b>599,86</b>									
20	3.15-13-1	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ <i>К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15</i> НР 85% = 1 713,97; СП 44% = 887,23	100 м2	0,05	-	230,00	-	726,98	36,2875	11,50	-	207,55	15,06
20,1	1.1-1-2862	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВЛАГИ, ГЛАДКИЕ (ФИРМА 'FLOOR GRES')	м2	5	100			307,95				6 205,19	
Трудовые ресурсы:													
	9999990008	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ (ЭСН) <i>к норм. расх. *1,15</i>	чел.-ч.	11,5	230								
Машины и механизмы:													
	2.0-0-0	СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ МАШИН (ЭСН) <i>к норм. расх. *1,25</i>	руб.	1,814375	36,2875				1,00				1,81
Материальные ресурсы:													
	0.0-0-0	СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ (ЭСН)	руб.	0,427	8,54			1,00				0,43	
	1.3-2-6	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150	м3	0,075	1,5			478,96				35,92	
		<b>Итого с НР и СП</b>		<b>11 056,23</b>									
21	3.15-165-1	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ <i>К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15</i> НР 85% = 556,07; СП 44% = 287,85	100 м2	0,734	-	5,3475	-	-	1,00	3,925065	-	-	5,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21,1	1.1-1-2854	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ АДГЕЗИОННАЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ПЕРЕД ОШТУКАТУРИВАНИЕМ, МАРКА 'БЕТОКОНТАКТ'	кг	7,5602	10,3			28,98				501,73	
Трудовые ресурсы:													
	9999990008	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ (ЭСН) <i>к норм. расх. *1,15</i>	чел.-ч.	3,925065	5,3475								
Машины и механизмы:													
	2.1-18-7	АВТОМОБИЛИ ГРУЗОВЫЕ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 5 Т <i>к норм. расх. *1,25</i>	маш.-ч	0,009175	0,0125				74,44				0,68
	2.1-30-90	ДРЕЛИ-МИКСЕРЫ ДЛЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ФИРМЫ "INOTEC PROTOOL", МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 650 ОБ/МИН <i>к норм. расх. *1,25</i>	маш.-ч	0,027525	0,0375				1,76				0,05
		<b>Итого с НР и СП</b>		<b>2 009,87</b>									
22	3.15-164-1	УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ КАРНИЗОВ ИЗ ПОЛИСТИРОЛА ПРИ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКЕ ПОМЕЩЕНИЙ <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15</i>	100 м	0,396	-	26,4615	-	-	0,925	10,478754	-	-	3,04
		НР 85% = 1 515,54; СП 44% = 784,52											
22,1	1.1-1-3499	КЛЕЙ АКРИЛОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, ВОДОСТОЙКИЙ	л	1,48896	3,76			53,02				326,04	
22,2	1.1-1-3497	ПРОФИЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ (КАРНИЗЫ, ПЛИНТУСЫ) БЕЛОГО ЦВЕТА ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПОЛИСТИРОЛА, РАЗМЕРЫ ОТ 40 ДО 70 ММ	м	41,58	105			4,37				466,98	
Трудовые ресурсы:													
	9999990008	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ (ЭСН) <i>к норм. расх. *1,15</i>	чел.-ч.	10,478754	26,4615								
Машины и механизмы:													
	2.1-18-7	АВТОМОБИЛИ ГРУЗОВЫЕ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 5 Т <i>к норм. расх. *1,25</i>	маш.-ч	0,00495	0,0125				74,44				0,37
		<b>Итого с НР и СП</b>		<b>4 881,36</b>									
23	3.15-96-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15</i>	100 м2	0,734	-	44,85	-	6,09	36,2875	32,9199	-	20,38	221,07
		НР 85% = 4 906,40; СП 44% = 2 539,78											
23,1	1.1-1-1480	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	т	0,037434	0,051			3 015,62				486,54	
23,2	1.1-1-776	ПИГМЕНТЫ СУХИЕ ДЛЯ КРАСОК, СУРИК СВИНЦОВЫЙ	кг	3,707071	5,05050545			31,0634				658,68	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23,3	1.1-1-438	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ, БЕЛЫЕ, МАРКА ВД-ВА-17	т	0,046242	0,063			22 652,13				1 822,61	
Трудовые ресурсы:													
	9999990008	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ (ЭСН) к норм. расх. *1,15	чел.-ч.	32,9199	44,85								
Машины и механизмы:													
	2.0-0-0	СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ МАШИН (ЭСН) к норм. расх. *1,25	руб.	26,635025	36,2875				1,00				26,64
Материальные ресурсы:													
	0.0-0-0	СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ (ЭСН)	руб.	4,47006	6,09			1,00				4,47	
		<b>Итого с НР и СП</b>		<b>16 586,28</b>									
24	3.10-79-1	УСТАНОВКА ВРЕЗНЫХ ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ С РУЧКАМИ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15 НР 89% = 87,76; СП 44% = 43,39	10 компл.	0,1	-	4,5655	-	1,61	0,525	0,45655	-	2,80	0,31
24,1	1.8-1-9	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ УСИЛЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ ЗВ4-У	компл.	1	10			69,18				243,51	
Трудовые ресурсы:													
	9999990008	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ (ЭСН) к норм. расх. *1,15	чел.-ч.	0,45655	4,5655								
Машины и механизмы:													
	2.0-0-0	СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ МАШИН (ЭСН) к норм. расх. *1,25	руб.	0,0525	0,525				1,00				0,05
Материальные ресурсы:													
	1.1-1-115	ВЕТОШЬ	кг	0,1	1			1,61				0,16	
		<b>Итого с НР и СП</b>		<b>476,75</b>									

**Итого по разделу Стены** **78,08** **-** **19 147,08** **448,00**

<b>Накладные расходы</b>													<b>11 453,22</b>
ТСН-2001.3-8. 8-3...8-19													
77 % от ФОТ = 1 812,56 (по стр. 15 - 17)													1 394,47
ТСН-2001.3-10. 10-79...10-81													
89 % от ФОТ = 98,83 (по стр. 24)													87,76
ТСН-2001.3-15. 15-13...15-23													
85 % от ФОТ = 2 022,82 (по стр. 20)													1 713,97
ТСН-2001.3-15. 15-51...15-81													
85 % от ФОТ = 1 388,81 (по стр. 18)													1 093,61
ТСН-2001.3-15. 15-91-3, 15-91-4, 15-92...15-115													
85 % от ФОТ = 5 866,07 (по стр. 23)													4 906,40
ТСН-2001.3-15. 15-163 (доп. 18)													
85 % от ФОТ = 218,12 (по стр. 19)													185,40
ТСН-2001.3-15. 15-164, 15-165 (доп. 20)													
85 % от ФОТ = 2 440,98 (по стр. 21 - 22)													2 071,61
<b>Сметная прибыль</b>													<b>6 001,69</b>
ТСН-2001.3-8. 8-3...8-19													
44 % от ФОТ = 1 812,56 (по стр. 15 - 17)													796,85
ТСН-2001.3-10. 10-79...10-81													
44 % от ФОТ = 98,83 (по стр. 24)													43,39
ТСН-2001.3-15. 15-13...15-23													
44 % от ФОТ = 2 022,82 (по стр. 20)													887,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ТСН-2001.3-15. 15-51...15-81													
44 % от ФОТ = 1 388,81 (по стр. 18)													566,10
ТСН-2001.3-15. 15-91-3, 15-91-4, 15-92...15-115													
44 % от ФОТ = 5 866,07 (по стр. 23)													2 539,78
ТСН-2001.3-15. 15-163 (доп. 18)													
44 % от ФОТ = 218,12 (по стр. 19)													95,97
ТСН-2001.3-15. 15-164, 15-165 (доп. 20)													
44 % от ФОТ = 2 440,98 (по стр. 21 - 22)													1 072,37
<b>Итого с накладными расходами и сметной прибылью</b>													<b>50 690,17</b>
<b>Итого Строительные работы</b>										<b>78,08</b>	<b>0,00</b>	<b>19 147,08</b>	<b>448,00</b>

Раздел Покрытия													
25	3.11-10-7	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15</i>	100 м2	0,326	-	103,50	-	547,23	75,60	33,741	-	260,46	213,18
НР 89% = 4 960,96; СП 44% = 2 452,61													
25,1	1.3-2-163	СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДЛЯ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ И ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ, МАРКА М-150	т	0,6846	2,1			575,97				1 876,91	
Трудовые ресурсы:													
	9999990008	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ (ЭСН) <i>к норм. расх. *1,15</i>	чел.-ч.	33,741	103,5								
Машины и механизмы:													
	2.0-0-0	СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ МАШИН (ЭСН) <i>к норм. расх. *1,25</i>	руб.	24,6456	75,6				1,00				24,65
Материальные ресурсы:													
	0.0-0-0	СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ (ЭСН)	руб.	1,66586	5,11			1,00				1,67	
	1.1-1-118	ВОДА	м3	0,147352	0,452			7,07				1,04	
	1.1-1-181	ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ, ГОМОПОЛИМЕРНАЯ, ГРУБОДИСПЕРСНАЯ, ПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ, (ЭМУЛЬСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ), МАРКА ДБ	т	0,0044988	0,0138			39 052,85				175,69	
<b>Итого с НР и СП</b>													
26	3.11-10-8	ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-7 <i>K=МАТ*5; (ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*5; (ОЗП, ТЗ)*1,15*5</i>	100 м2	0,326	-	17,25	-	180,70	25,375	5,6235	-	84,24	71,14
НР 89% = 826,83; СП 44% = 408,77													
26,1	1.3-2-163	СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДЛЯ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ И ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ, МАРКА М-150	т	0,2282	0,7			575,97				625,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Трудовые ресурсы:													
	9999990008	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ (ЭСН) <i>к норм. расх. *1,15*5</i>	чел.-ч.	5,6235	17,25								
Машины и механизмы:													
	2.0-0-0	СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ МАШИН (ЭСН) <i>к норм. расх. *1,25*5</i>	руб.	8,27225	25,375				1,00				8,27
Материальные ресурсы:													
	1.1-1-118	ВОДА <i>к норм. расх. *5</i>	м3	0,0489	0,15			7,07				0,35	
	1.1-1-181	ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ, ГОМОПОЛИМЕРНАЯ, ГРУБОДИСПЕРСНАЯ, ПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ, (ЭМУЛЬСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ), МАРКА ДБ <i>к норм. расх. *5</i>	т	0,0014996	0,0046			39 052,85				58,56	
		<b>Итого с НР и СП</b>		<b>2 996,98</b>									
27	3.11-36-1	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ ПЛИТОК ТИПА КЕРАМОГРАНИТ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 ММ С ЗАТИРКОЙ ШВОВ <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15</i>	100 м2	0,326	-	96,692	-	699,78	124,7125	31,521592	-	333,07	370,38
		НР 89% = 4 910,11; СП 44% = 2 427,47											
27,1	1.3-2-137	СМЕСИ СУХИЕ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТКАМИ, БЕЛЫЕ	т	0,01	0,030674847			17 999,07				313,18	
27,2	1.3-2-35	СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ, КЛЕЕВЫЕ ДЛЯ ПЛИТОЧНЫХ РАБОТ: В12,5 (М150), F50, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 0,5 ММ	т	0,15322	0,47			1 677,56				1 174,65	
27,3	1.1-1-2398	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТИПА КЕРАМОГРАНИТ, НЕПОЛИРОВАННЫЕ, РАЗМЕР 30X30 СМ, ТОЛЩИНА 8 ММ, ЦВЕТА: СВЕТЛО-СЕРЫЙ, СЕРЫЙ, СВЕТЛО-ЗЕЛЕНый, БЕЖЕВый	м2	33,252	102			92,02				10 403,49	
Трудовые ресурсы:													
	9999990008	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ (ЭСН) <i>к норм. расх. *1,15</i>	чел.-ч.	31,521592	96,692								
Машины и механизмы:													
	2.0-0-0	СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ МАШИН (ЭСН) <i>к норм. расх. *1,25</i>	руб.	10,5787	32,45				1,00				10,58
	2.1-30-6	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ <i>к норм. расх. *1,25</i>	маш.-ч	11,039175	33,8625				2,36				26,05
	2.1-30-75	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ ПЛИТ <i>к норм. расх. *1,25</i>	маш.-ч	0,126325	0,3875				31,85				4,02
Материальные ресурсы:													
	1.1-1-118	ВОДА	м3	0,043358	0,133			7,07				0,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.1-1-2480	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ НА ЛАТЕКСНОЙ ОСНОВЕ, МАРКА 'ГРУНДИРМИТЕЛЬ'	т	0,00326	0,01			69 883,65				227,82	
		<b>Итого с НР и СП</b>		<b>25 577,79</b>									
28	3.11-28-8	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ КРУПНОРАЗМЕРНОЙ ПЛИТКИ ТИПА "КЕРАМОГРАНИТ" <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15</i> НР 89% = 2 172,02; СП 44% = 1 073,81	100 м	0,396	-	33,557	-	0,07	2,95	13,288572	-	0,10	7,83
28,1	1.3-2-137	СМЕСИ СУХИЕ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТКАМИ, БЕЛЫЕ	т	0,002376	0,006			17 999,07				74,41	
28,2	1.3-2-35	СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ, КЛЕЕВЫЕ ДЛЯ ПЛИТОЧНЫХ РАБОТ: В12,5 (М150), F50, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 0,5 ММ	т	0,017028	0,043			1 677,56				130,54	
28,3	1.1-1-2398	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТИПА КЕРАМОГРАНИТ, НЕПОЛИРОВАННЫЕ, РАЗМЕР 30Х30 СМ, ТОЛЩИНА 8 ММ, ЦВЕТА: СВЕТЛО-СЕРЫЙ, СЕРЫЙ, СВЕТЛО-ЗЕЛЕНый, БЕЖЕВый	м2	4,0392	10,2			92,02				1 263,74	
<b>Трудовые ресурсы:</b>													
	9999990008	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ (ЭСН) <i>к норм. расх. *1,15</i>	чел.-ч.	13,288572	33,557								
<b>Машины и механизмы:</b>													
	2.0-0-0	СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ МАШИН (ЭСН) <i>к норм. расх. *1,25</i>	руб.	0,9702	2,45				1,00				0,97
	2.1-30-6	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ <i>к норм. расх. *1,25</i>	маш.-ч	0,08415	0,2125				2,36				0,20
<b>Материальные ресурсы:</b>													
	1.1-1-118	ВОДА	м3	0,00396	0,01			7,07				0,03	
		<b>Итого с НР и СП</b>		<b>7 168,04</b>									
<b>Итого по разделу Полы</b>										<b>84,17</b>	<b>-</b>	<b>16 540,43</b>	<b>662,53</b>
<b>Накладные расходы</b>													<b>12 869,92</b>
ТСН-2001.3-11. 11-4...11-11 (доп. 11) 89 % от ФОТ = 6 623,86 (по стр. 25 - 26)													5 787,79
ТСН-2001.3-11. 11-13...11-35 (доп. 11) 89 % от ФОТ = 2 443,50 (по стр. 28)													2 172,02
ТСН-2001.3-11. 11-36 89 % от ФОТ = 5 592,99 (по стр. 27)													4 910,11
<b>Сметная прибыль</b>													<b>6 362,66</b>
ТСН-2001.3-11. 11-4...11-11 (доп. 11) 44 % от ФОТ = 6 623,86 (по стр. 25 - 26)													2 861,38
ТСН-2001.3-11. 11-13...11-35 (доп. 11) 44 % от ФОТ = 2 443,50 (по стр. 28)													1 073,81
ТСН-2001.3-11. 11-36 44 % от ФОТ = 5 592,99 (по стр. 27)													2 427,47
<b>Итого с накладными расходами и сметной прибылью</b>													<b>50 896,12</b>
<b>Итого Строительные работы</b>										<b>84,17</b>	<b>0,00</b>	<b>16 540,43</b>	<b>662,53</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел Разное</b>													
29	3.17-9-2	УСТАНОВКА КВАРТИРНЫХ СЧЕТЧИКОВ ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В ЖИЛЫХ ДОМАХ С ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ БЕЗ ФИЛЬТРА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15</i>	шт.	2	-	5,9915	-	71,79	42,85	11,983	-	330,23	660,75
		НР 93% = 2 096,93; СП 44% = 992,09											
29,1	1.17-6-5	СЧЕТЧИКИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ И ХОЛОДНОЙ ВОДЫ, КРЫЛЬЧАТЫЕ, ОСВ (ОСВИ), ДИАМЕТР 40 ММ	шт.	2	1			692,97				5 252,71	
Трудовые ресурсы:													
	9999990008	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ (ЭСН) <i>к норм. расх. *1,15</i>	чел.-ч.	11,983	5,9915								
Машины и механизмы:													
	2.0-0-0	СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ МАШИН (ЭСН) <i>к норм. расх. *1,25</i>	руб.	85,7	42,85				1,00				85,70
Материальные ресурсы:													
	1.1-1-1505	ШУРУПЫ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ, ОЦИНКОВАННЫЕ, ДЛИНА 35-60 ММ	кг	0,032	0,016			29,1281				0,93	
	1.1-1-238	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ	шт.	8	4			0,89				7,12	
	1.1-1-467	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЖИДКОТЕРТЫЕ ЦВЕТНЫЕ (ГОТОВЫЕ К УПОТРЕБЛЕНИЮ) ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ОКРАСКИ ПО МЕТАЛЛУ	кг	0,02	0,01			16,2224				0,32	
	1.1-1-740	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	кг	0,018	0,009			9,86				0,18	
	1.12-6-665	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ, ОБЫКНОВЕННЫЕ, ГОСТ 3262-75, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,8 ММ	м	2,2	1,1			15,20				33,44	
	1.6-1-264	ОПОРНЫЕ ЧАСТИ ТРУБОПРОВОДОВ СТАЛЬНЫЕ ОГРУНТОВАННЫЕ	т	0,0038	0,0019			26 732,50				101,58	
				<b>Итого с НР и СП</b>		<b>11 978,05</b>							
30	3.17-1-6	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15</i>	компл.	1	-	2,2425	-	33,25	1,925	2,2425	-	86,78	16,00
		НР 93% = 392,44; СП 44% = 185,67											
30,1	1.17-2-17	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАНН И УМЫВАЛЬНИКОВ 'ЕЛОЧКА' С КЕРАМИЧЕСКИМ ЗАТВОРОМ И ГИБКОЙ ПОДВОДКОЙ, VIDIMA IDEAL+ARMA	шт.	1	1			370,67				1 219,50	
30,2	1.17-2-31	КРОНШТЕЙНЫ ЧУГУННЫЕ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ И МОЕК СКРЫТЫЙ БОЛЬШОЙ КСБ, ДЛИНА 320 ММ	шт.	2	2			23,29				144,86	
30,3	1.17-2-8	СИФОНЫ БУТЫЛОЧНЫЕ ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, ЛАТУННЫЕ	шт.	1	1			92,11				132,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30,4	1.17-1-41	УМЫВАЛЬНИКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 'КЛАССИК'	шт.	1	1			116,27				532,52	
Трудовые ресурсы:													
	9999990008	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ (ЭСН) <i>к норм. расх. *1,15</i>	чел.-ч.	2,2425	2,2425								
Машины и механизмы:													
	2.1-18-7	АВТОМОБИЛИ ГРУЗОВЫЕ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 5 Т <i>к норм. расх. *1,25</i>	маш.-ч	0,025	0,025				74,44				1,86
	2.1-30-6	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ <i>к норм. расх. *1,25</i>	маш.-ч	0,025	0,025				2,36				0,06
Материальные ресурсы:													
	1.1-1-1502	ШУРУПЫ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ, ЧЕРНЫЕ, РАЗМЕР 8,0X100 ММ	т	0,00007	0,00007			17 750,86				1,24	
	1.1-1-2146	ДЮБЕЛИ ПОЛИМЕРНЫЕ ТАРЕЛЬЧАТОГО ТИПА С РАСПОРНЫМ СТЕРЖНЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ УТЕПЛИТЕЛЯ К СТЕНЕ	100 шт.	0,04	0,04			481,11				19,24	
	1.1-1-2481	ВОЛОКНО ЛЬНЯНОЕ №11 ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ МОНТАЖЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ	кг	0,03	0,03			38,00				1,14	
	1.1-1-253	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	т	0,0002	0,0002			10 865,50				2,17	
	1.1-1-467	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЖИДКОТЕРТЫЕ ЦВЕТНЫЕ (ГОТОВЫЕ К УПОТРЕБЛЕНИЮ) ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ОКРАСКИ ПО МЕТАЛЛУ	т	0,00038	0,00038			16 222,39				6,16	
	1.1-1-732	ОЛИФА ДЛЯ ОКРАСКИ КОМБИНИРОВАННАЯ 'ОКСОЛЬ'	кг	0,04	0,04			20,19				0,81	
	1.1-1-923	ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ) ПРОСТЫЕ, МАССА 1,8 КГ	т	0,00036	0,00036			6 870,66				2,47	
		<b>Итого с НР и СП</b>		<b>3 143,41</b>									
31	3.17-3-1	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ <i>К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15</i> НР 93% = 442,19; СП 44% = 209,21	компл.	1	-	2,553	-	11,48	4,65	2,553	-	52,35	38,64
31,1	1.17-1-48	УНИТАЗЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ ТАРЕЛЬЧАТЫЕ В КОМПЛЕКТЕ С АРМАТУРОЙ, РАЗМЕР 360X460X400 ММ, С ПРЯМЫМ ВЫПУСКОМ	компл.	1	1			359,62				834,32	
31,2	1.17-2-3	БАЧКИ СМЫВНЫЕ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫЕ С АРМАТУРОЙ, 200X430X360 ММ	компл.	1	1			205,94				624,00	
Трудовые ресурсы:													
	9999990008	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ (ЭСН) <i>к норм. расх. *1,15</i>	чел.-ч.	2,553	2,553								
Машины и механизмы:													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.0-0-0	СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ МАШИН (ЭСН) <i>к норм. расх. *1,25</i>	руб.	4,65	4,65				1,00				4,65
Материальные ресурсы:													
	0.0-0-0	СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ (ЭСН)	руб.	11,48	11,48			1,00				11,48	
		<b>Итого с НР и СП</b>		<b>2 703,90</b>									
32	4.8-243-9	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 шт.	0,1	-	35,00	-	27,86	2,71	3,50	-	12,70	2,28
		НР 81% = 549,51; СП 44% = 298,50											
32,1	1.21-5-415	РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ, СЕРИЯ 'ЕЛЕНА' , ОДНОМЕСТНЫЕ ДВУХПОЛЮСНЫЕ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 10 А, 250 В, ТИП РС10-647	шт.	10	100			8,05				284,97	
		<b>Итого с НР и СП</b>		<b>1 827,96</b>									
33	3.33-25-2	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ <i>К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15</i>	светильник	8	-	2,3115	-	0,07	168,375	18,492	-	2,55	8 486,10
		НР 97% = 3 375,65; СП 44% = 1 531,22											
33,1	1.22-2-12	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, МАРКА ЛПО02-4Х20/П-03, ПОТОЛОЧНЫЙ, С РАССЕЙВАТЕЛЕМ ИЗ ОРГСТЕКЛА	шт.	8	1			319,72				9 386,98	
33,2	1.1-1-57	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ (10Х100ММ)	т	0,000088	0,000011			17 876,91				4,92	
33,3	1.22-6-4	ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ, ТИП ЛДЦ, ЛД, ЛХБ, ЛХТ, ЛБ, ТИП ЦОКОЛЯ G 13, МОЩНОСТЬ 15 Вт	10 шт.	3,2	0,4			89,57				3 496,81	
33,4	1.23-13-16	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, МАРКА АПВ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В, СЕЧЕНИЕ 2,5 ММ2	км	0,008	0,001			608,38				15,72	
33,5	1.7-5-8	КОСТЫЛИ СТАЛЬНЫЕ	т	0,000888	0,000111			8 902,39				44,35	
Трудовые ресурсы:													
	9999990008	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ (ЭСН) <i>к норм. расх. *1,15</i>	чел.-ч.	18,492	2,3115								
Машины и механизмы:													
	2.0-0-0	СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ МАШИН (ЭСН) <i>к норм. расх. *1,25</i>	руб.	81,9	10,2375				1,00				81,90
	2.1-4-24	ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ НА АВТОМОБИЛЕ, ВЫСОТА ДО 35 М, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 350 КГ <i>к норм. расх. *1,25</i>	маш.-ч	7	0,875				180,73				1 265,11
Материальные ресурсы:													
	0.0-0-0	СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ (ЭСН)	руб.	0,56	0,07			1,00				0,56	
		<b>Итого с НР и СП</b>		<b>35 685,39</b>									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	6.56-36-4	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК	м2	3,96	-	0,95	-	7,27	3,77	3,762	-	136,46	84,05
		НР 72% = 522,47; СП 44% = 319,29											
Трудовые ресурсы:													
	9999990008	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ (ЭСН)	чел.-ч.	3,762	0,95								
Машины и механизмы:													
	2.1-13-15	АППАРАТЫ СВАРОЧНЫЕ	маш.-ч	0,3168	0,08				43,40				13,75
	2.1-30-10	ПЕРФОРАТОРЫ	маш.-ч	0,7524	0,19				1,59				1,20
Материальные ресурсы:													
	1.1-1-1082	СТАЛЬ КРУГЛАЯ И КВАДРАТНАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ КИПЯЩАЯ И ПОЛУСПОКОЙНАЯ, МАРКА СТ1КП-СТ4КП, СТ1ПС-СТ6ПС, СТ1ПС-СТ5ГПС, РАЗМЕР 5-12 ММ	т	0,0016632	0,00042			6 593,39				10,97	
	1.1-1-1566	ЭЛЕКТРОДЫ, ТИП Э-42, 46, 50, ДИАМЕТР 4 - 6 ММ	т	0,000396	0,0001			7 191,81				2,85	
	1.7-3-8	СВЕРЛЮ ПОБЕДИТОВОЕ, ДИАМЕТР 8 ММ, ДЛИНА 80 ММ	шт.	1,2672	0,32			11,82				14,98	
		<b>Итого с НР и СП</b>		<b>1 810,87</b>									

<b>Итого по разделу Разное</b>										42,53	-	22 595,37	9 287,82
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	---	-----------	----------

Накладные расходы													7 379,19	
ТСН-2001.3-17. 17-1-3...17-1-12, 17-2...17-10														
93 % от ФОТ = 3 406,24 (по стр. 29 - 31)													2 931,56	
ТСН-2001.3-33. 33-1...33-36														
97 % от ФОТ = 6 948,12 (по стр. 33)													3 375,65	
ТСН-2001.4-8. 8-188...8-272														
81 % от ФОТ = 679,35 (по стр. 32)													549,51	
ТСН-2001.6-56. 56-36														
72 % от ФОТ = 739,23 (по стр. 34)													522,47	
Сметная прибыль													3 535,98	
ТСН-2001.3-17. 17-1-3...17-1-12, 17-2...17-10														
44 % от ФОТ = 3 406,24 (по стр. 29 - 31)													1 386,97	
ТСН-2001.3-33. 33-1...33-36														
44 % от ФОТ = 6 948,12 (по стр. 33)													1 531,22	
ТСН-2001.4-8. 8-188...8-272														
44 % от ФОТ = 679,35 (по стр. 32)													298,50	
ТСН-2001.6-56. 56-36														
44 % от ФОТ = 739,23 (по стр. 34)													319,29	
<b>Итого с накладными расходами и сметной прибылью</b>													<b>50 834,68</b>	
										<b>Итого Строительные работы</b>	<b>35,27</b>	<b>0,00</b>	<b>22 161,24</b>	<b>9 201,49</b>

										<b>Итого Монтаж оборудования</b>	<b>3,50</b>	<b>0,00</b>	<b>297,67</b>	<b>2,28</b>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------	-------------	-------------	---------------	-------------

										<b>Итого Ремонтно-строительные работы</b>	<b>3,76</b>	<b>0,00</b>	<b>136,46</b>	<b>84,05</b>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	-------------	-------------	---------------	--------------

<b>Итого по локальной смете</b>										<b>270,44</b>	<b>-</b>	<b>59 538,37</b>	<b>12 745,48</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	----------	------------------	------------------

Накладные расходы													39 885,56
ТСН-2001.3-8. 8-3...8-19													
77 % от ФОТ = 1 812,56 (по стр. 15 - 17)													1 394,47
ТСН-2001.3-10. 10-79...10-81													



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	89 % от ФОТ = 98,83 (по стр. 24)												87,76
	TCH-2001.3-11. 11-4...11-11 (доп. 11)												
	89 % от ФОТ = 6 623,86 (по стр. 25 - 26)												5 787,79
	TCH-2001.3-11. 11-13...11-35 (доп. 11)												
	89 % от ФОТ = 2 443,50 (по стр. 28)												2 172,02
	TCH-2001.3-11. 11-36												
	89 % от ФОТ = 5 592,99 (по стр. 27)												4 910,11
	TCH-2001.3-15. 15-13...15-23												
	85 % от ФОТ = 2 022,82 (по стр. 20)												1 713,97
	TCH-2001.3-15. 15-51...15-81												
	85 % от ФОТ = 1 388,81 (по стр. 18)												1 093,61
	TCH-2001.3-15. 15-91-3, 15-91-4, 15-92...15-115												
	85 % от ФОТ = 9 133,04 (по стр. 14, 23)												7 644,28
	TCH-2001.3-17. 17-1-3...17-1-12, 17-2...17-10												
	93 % от ФОТ = 3 406,24 (по стр. 29 - 31)												2 931,56
	TCH-2001.3-33. 33-1...33-36												
	97 % от ФОТ = 6 948,12 (по стр. 33)												3 375,65
	TCH-2001.4-8. 8-188...8-272												
	81 % от ФОТ = 679,35 (по стр. 32)												549,51
	TCH-2001.6-53. 53-14, 53-15												
	77 % от ФОТ = 1 160,69 (по стр. 5)												893,73
	TCH-2001.6-56. 56-12...56-15												
	72 % от ФОТ = 982,17 (по стр. 1 - 4)												707,16
	TCH-2001.6-56. 56-36												
	72 % от ФОТ = 739,23 (по стр. 34)												522,47
	TCH-2001.6-62. 62-31...62-41												
	85 % от ФОТ = 29,80 (по стр. 12)												25,33
	TCH-2001.6-69. 69-1...69-49												
	77 % от ФОТ = 4 568,14 (по стр. 6 - 10)												3 517,47
	TCH-2001.3-15. 15-163 (доп. 18)												
	85 % от ФОТ = 218,12 (по стр. 19)												185,40
	TCH-2001.3-15. 15-164, 15-165 (доп. 20)												
	85 % от ФОТ = 2 796,96 (по стр. 13, 21 - 22)												2 373,27
	<b>Сметная прибыль</b>												<b>20 439,67</b>
	TCH-2001.3-8. 8-3...8-19												
	44 % от ФОТ = 1 812,56 (по стр. 15 - 17)												796,85
	TCH-2001.3-10. 10-79...10-81												
	44 % от ФОТ = 98,83 (по стр. 24)												43,39
	TCH-2001.3-11. 11-4...11-11 (доп. 11)												
	44 % от ФОТ = 6 623,86 (по стр. 25 - 26)												2 861,38
	TCH-2001.3-11. 11-13...11-35 (доп. 11)												
	44 % от ФОТ = 2 443,50 (по стр. 28)												1 073,81
	TCH-2001.3-11. 11-36												
	44 % от ФОТ = 5 592,99 (по стр. 27)												2 427,47
	TCH-2001.3-15. 15-13...15-23												
	44 % от ФОТ = 2 022,82 (по стр. 20)												887,23
	TCH-2001.3-15. 15-51...15-81												
	44 % от ФОТ = 1 388,81 (по стр. 18)												566,10
	TCH-2001.3-15. 15-91-3, 15-91-4, 15-92...15-115												
	44 % от ФОТ = 9 133,04 (по стр. 14, 23)												3 957,04
	TCH-2001.3-17. 17-1-3...17-1-12, 17-2...17-10												
	44 % от ФОТ = 3 406,24 (по стр. 29 - 31)												1 386,97
	TCH-2001.3-33. 33-1...33-36												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	44 % от ФОТ = 6 948,12 (по стр. 33)												1 531,22
	ТСН-2001.4-8. 8-188...8-272												
	44 % от ФОТ = 679,35 (по стр. 32)												298,50
	ТСН-2001.6-53. 53-14, 53-15												
	44 % от ФОТ = 1 160,69 (по стр. 5)												510,70
	ТСН-2001.6-56. 56-12...56-15												
	44 % от ФОТ = 982,17 (по стр. 1 - 4)												432,15
	ТСН-2001.6-56. 56-36												
	44 % от ФОТ = 739,23 (по стр. 34)												319,29
	ТСН-2001.6-62. 62-31...62-41												
	44 % от ФОТ = 29,80 (по стр. 12)												13,11
	ТСН-2001.6-69. 69-1...69-49												
	44 % от ФОТ = 4 568,14 (по стр. 6 - 10)												2 009,97
	ТСН-2001.3-15. 15-163 (доп. 18)												
	44 % от ФОТ = 218,12 (по стр. 19)												95,97
	ТСН-2001.3-15. 15-164, 15-165 (доп. 20)												
	44 % от ФОТ = 2 796,96 (по стр. 13, 21 - 22)												1 228,52
	<b>Итого с накладными расходами и сметной прибылью</b>												<b>179 062,89</b>
									<b>Итого Транспортные затраты</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 236,26</b>
									<b>Итого Строительные работы</b>	<b>218,03</b>	<b>0,00</b>	<b>59 104,24</b>	<b>10 422,89</b>
									<b>Итого Монтаж оборудования</b>	<b>3,50</b>	<b>0,00</b>	<b>297,67</b>	<b>2,28</b>
									<b>Итого Ремонтно-строительные работы</b>	<b>48,92</b>	<b>0,00</b>	<b>136,46</b>	<b>84,05</b>
	<b>Итого по смете Комерческое предложение</b>									<b>270,44</b>	<b>-</b>	<b>59 538,37</b>	<b>12 745,48</b>
	<b>Накладные расходы</b>												<b>39 885,56</b>
	ТСН-2001.3-8. 8-3...8-19												
	77 % от ФОТ = 1 812,56 (по стр. 15 - 17)												1 394,47
	ТСН-2001.3-10. 10-79...10-81												
	89 % от ФОТ = 98,83 (по стр. 24)												87,76
	ТСН-2001.3-11. 11-4...11-11 (доп. 11)												
	89 % от ФОТ = 6 623,86 (по стр. 25 - 26)												5 787,79
	ТСН-2001.3-11. 11-13...11-35 (доп. 11)												
	89 % от ФОТ = 2 443,50 (по стр. 28)												2 172,02
	ТСН-2001.3-11. 11-36												
	89 % от ФОТ = 5 592,99 (по стр. 27)												4 910,11
	ТСН-2001.3-15. 15-13...15-23												
	85 % от ФОТ = 2 022,82 (по стр. 20)												1 713,97
	ТСН-2001.3-15. 15-51...15-81												
	85 % от ФОТ = 1 388,81 (по стр. 18)												1 093,61
	ТСН-2001.3-15. 15-91-3, 15-91-4, 15-92...15-115												
	85 % от ФОТ = 9 133,04 (по стр. 14, 23)												7 644,28
	ТСН-2001.3-17. 17-1-3...17-1-12, 17-2...17-10												
	93 % от ФОТ = 3 406,24 (по стр. 29 - 31)												2 931,56
	ТСН-2001.3-33. 33-1...33-36												
	97 % от ФОТ = 6 948,12 (по стр. 33)												3 375,65
	ТСН-2001.4-8. 8-188...8-272												
	81 % от ФОТ = 679,35 (по стр. 32)												549,51
	ТСН-2001.6-53. 53-14, 53-15												
	77 % от ФОТ = 1 160,69 (по стр. 5)												893,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	TCH-2001.6-56. 56-12...56-15												
	72 % от ФОТ = 982,17 (по стр. 1 - 4)												707,16
	TCH-2001.6-56. 56-36												
	72 % от ФОТ = 739,23 (по стр. 34)												522,47
	TCH-2001.6-62. 62-31...62-41												
	85 % от ФОТ = 29,80 (по стр. 12)												25,33
	TCH-2001.6-69. 69-1...69-49												
	77 % от ФОТ = 4 568,14 (по стр. 6 - 10)												3 517,47
	TCH-2001.3-15. 15-163 (доп. 18)												
	85 % от ФОТ = 218,12 (по стр. 19)												185,40
	TCH-2001.3-15. 15-164, 15-165 (доп. 20)												
	85 % от ФОТ = 2 796,96 (по стр. 13, 21 - 22)												2 373,27
	<b>Сметная прибыль</b>												<b>20 439,67</b>
	TCH-2001.3-8. 8-3...8-19												
	44 % от ФОТ = 1 812,56 (по стр. 15 - 17)												796,85
	TCH-2001.3-10. 10-79...10-81												
	44 % от ФОТ = 98,83 (по стр. 24)												43,39
	TCH-2001.3-11. 11-4...11-11 (доп. 11)												
	44 % от ФОТ = 6 623,86 (по стр. 25 - 26)												2 861,38
	TCH-2001.3-11. 11-13...11-35 (доп. 11)												
	44 % от ФОТ = 2 443,50 (по стр. 28)												1 073,81
	TCH-2001.3-11. 11-36												
	44 % от ФОТ = 5 592,99 (по стр. 27)												2 427,47
	TCH-2001.3-15. 15-13...15-23												
	44 % от ФОТ = 2 022,82 (по стр. 20)												887,23
	TCH-2001.3-15. 15-51...15-81												
	44 % от ФОТ = 1 388,81 (по стр. 18)												566,10
	TCH-2001.3-15. 15-91-3, 15-91-4, 15-92...15-115												
	44 % от ФОТ = 9 133,04 (по стр. 14, 23)												3 957,04
	TCH-2001.3-17. 17-1-3...17-1-12, 17-2...17-10												
	44 % от ФОТ = 3 406,24 (по стр. 29 - 31)												1 386,97
	TCH-2001.3-33. 33-1...33-36												
	44 % от ФОТ = 6 948,12 (по стр. 33)												1 531,22
	TCH-2001.4-8. 8-188...8-272												
	44 % от ФОТ = 679,35 (по стр. 32)												298,50
	TCH-2001.6-53. 53-14, 53-15												
	44 % от ФОТ = 1 160,69 (по стр. 5)												510,70
	TCH-2001.6-56. 56-12...56-15												
	44 % от ФОТ = 982,17 (по стр. 1 - 4)												432,15
	TCH-2001.6-56. 56-36												
	44 % от ФОТ = 739,23 (по стр. 34)												319,29
	TCH-2001.6-62. 62-31...62-41												
	44 % от ФОТ = 29,80 (по стр. 12)												13,11
	TCH-2001.6-69. 69-1...69-49												
	44 % от ФОТ = 4 568,14 (по стр. 6 - 10)												2 009,97
	TCH-2001.3-15. 15-163 (доп. 18)												
	44 % от ФОТ = 218,12 (по стр. 19)												95,97
	TCH-2001.3-15. 15-164, 15-165 (доп. 20)												
	44 % от ФОТ = 2 796,96 (по стр. 13, 21 - 22)												1 228,52
	<b>Итого с накладными расходами и сметной прибылью</b>												<b>179 062,89</b>
									<b>Итого Транспортные затраты</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 236,26</b>
									<b>Итого Строительные работы</b>	<b>218,03</b>	<b>0,00</b>	<b>59 104,24</b>	<b>10 422,89</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Итого Монтаж оборудования</b>										<b>3,50</b>	<b>0,00</b>	<b>297,67</b>	<b>2,28</b>
<b>Итого Ремонтно-строительные работы</b>										<b>48,92</b>	<b>0,00</b>	<b>136,46</b>	<b>84,05</b>
Прямые затраты										118 737,66			
Основная ЗП рабочих										46 453,81			
Всего с НР и СП										186 146,40			
Всего по смете										186 146,39			
										=118737,66+39885,56+20439,67+4191,42*1,69			
НДС 18%										33 506,35			
										=186146,39*0,18			
Итого с НДС										219 652,74			
										=186146,39+33506,35			

Утвердил \_\_\_\_\_

Заказчик \_\_\_\_\_

Подрядчик \_\_\_\_\_